

Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości
Ożary Wielkie

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV: 45233120-6] [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km tras y	0,8596
			0,85955		0,85955
			Dział nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D.02.00.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne [D.02.01.01]		
2	KNNR 1 0210-0301	D.02.01.0 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV - wbudowanie w nasyp	m3	54,7500
			wg tabeli robót ziemnych: 54,75		54,75000
			Dział nr 2.2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-IV [D.02.01.01]		
3	KNNR 1 0202-0802	D.02.01.0 1	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t.	m3	657,1800
			Wg tabeli robót ziemnych: 657,18		657,18000
			Dział nr 2.3. D.02.03.01.13 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI [D.02.03.01]		
4	KNNR 1 0311-0300	D.02.03.0 1	Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m3	54,7500
			wg tabeli robót ziemnych: 54,75		54,75000
5	KNNR 2-01 0237-0401	D.02.03.0 1	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi , grunt spoisty kat. III	m3	54,7500
			wg tabeli robót ziemnych: 54,75		54,75000
			Dział nr 3. D.04.00.00 POBUDOWA [CPV: 45233120-6] [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
6	KNNR 6 0101-0100	D.04.01.0 1	Przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni . Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	m2	4641,5700
			859,55*5,4		4641,57000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 3.2. D.04.02.02.1 Warstwa wzmacniająca z geosyntetyku w podłożu nasypu [D.04.02.02]		
7	KNR 9-11 0202-0100	D.04.02.0 2	Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geosyntetykami układanymi sposobem ręcznym	m2	3021,5700
			559,55*5,4		3021,57000
			Dział nr 3.3. D.04.04.01.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa gr. 15 cm [D.04.04.01]		
8	KNNR 6 0112-0600	D.04.04.0 1	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm	m2	4443,8735
			859,55*5,17		4443,87350
			Dział nr 4. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA O GRUBOŚCI 15 cm [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.05.01.03]		
			Dział nr 4.1. D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni żwirowej jezdni, z kruszywa naturalnego 0/31,5, grubości 15 cm [D.05.01.03]		
9	KNNR 6 0202-0800	D.05.01.0 3	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 20 cm	m2	4042,9750
			nawierzchnia jezdni: 859,55*4,5		3867,97500
			zjazdu - wyrównanie: 7.*5,0*5,0		175,00000
			Dział nr 5. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233120-6] [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez obsianie [D.06.01.01.1]		
10	KNNR 1 0507-0300	D.06.01.0 1.1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	687,6400
			859,55*2*0,4		687,64000